

Description du mandat

Construction d'une halle de production de 600m², hauteur 11m spécialement conçue pour la pré-fabrication. Assemblage au sol au moyen de tiges collées des fermes porteuses de 20 m de portée avec casquette d'avant-toit en porte à faux de 7,5m.
Revêtement de façade et toiture en tôle sandwich isolée.



2012



150 m³



420'000.- CHF



Locaux AZ

Maître de l'ouvrage

Atelier Z Sàrl
Route de St-Denis 30
1117 Grancy

Architecte

suivi réalisé par Atelier Z

Ingénieur bois

Ratio bois Sàrl
Rue de la Potzerlaz
1844 Villeneuve

